

COMUNE DI FONTEGRECA

Provincia di CASERTA

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A STRUTTURA STRATEGICA AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE (C.O.C)

PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016)

OGGETTO: Relazione sui materiali esistenti, indagini, livello di conoscenza, fattore di confidenza									
COMMITTENTE: Amm. Comunale	Scala:								
	ALLEGATO C.2								
7									
LOCALITA' INTERVENTO	Visto: Il Sindaco								
Via Restaurazione									

Data:	Agg.to:
Dicembre 2016	

IL PROGETTISTA

Dr. Ing. Emilio PERRINO

Studio Di Progettazione E Calcolo

Via Ceraselle la trav. - 81059 CAIANELLO (CE)

TEL 0823.922433 FAX 0823.922433

RELAZIONE SUI MATERIALI ESISTENTI

PREMESSA

Il progetto di cui all'epigrafe è relativo alla verifica di vulnerabilità sismica di un fabbricato in c.a avente funzioni strategiche

Le strutture portanti sono costituita da

^ c.a. → fondazioni;

^ c.a → strutture verticali e orizzontali

Per le opere di cui all'epigrafe e' stato previsto per le verifiche effettuate l'impiego dei seguenti materiali:

FONDAZIONI- STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI

Acciaio FeB32K

Tipo Acciaio			FeB 32K
Tensione di	> 320		
snervamento			
(N/mmq)			
Tensione di	> 500		
rottura			
ш			
Allungamento	> 23		
%			
Modulo		210.000N/mmq	
Elastico Es			

Calcestruzzo cementizio C16/20

Calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica a 28 giorni R'ck = 200 Kg/cmq classe C16/20

INDAGINI

CAROTAGGI SUL CALCESTRUZZO

Sulla struttura esistente di recente (anno 2015) sono state effettuate delle indagini sui materiali con state estrazione di carote di cls ed estese indagini pacometriche per avere informazioni sulla distribuzione e sulla tipologia di armatura esistente.

Sono state effettuate n°3 carote chiamate C1-C2-C3. Le carote C1 e C2 sono relative a pilastri mentre la carota C3 è relativa ad una trave. Sulle carote estratte è stata eseguita una prova di resistenza a compressione da laboratorio ufficiale dalla quale si sono potute dedurre le resistenze cilindriche dell'elemento saggiato. Le prove hanno prodotto i seguenti risultati:

 $C1 \rightarrow Rcil = 148.5 \text{ kg/cmg}$

 $C2 \rightarrow Rcil = 174.4 \text{ kg/cmq}$

 $C3 \rightarrow Rcil = 197.5 \text{ kg/cmq}$

I valori trovati sono stati mediate ed è stata trovata una resistenza media:


fcm = 173,5 kg/cmg resistenza cilindrica media


Sulla base di questo valore si è scelta una classe di cls C16/20

Si riporta alle pagine successive i report delle prove eseguite....

INDAGINI PACOMETRICHE

Sulla struttura sono state eseguite un gran numero di indagini pacometriche che hanno evidenziato la quantità delle armature presenti negli elementi strutturali che possono essere così raggruppate: (si allega pianta in cui sono evidenziati gli elementi saggiati)





LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA

La norma, nell'Appendice C8A espone i dettami e le linee guida per i vari livelli di conoscenza da adottare e per i relativi fattori di confidenza. I fattori di confidenza sono dei coefficienti di riduzione delle resistenza che aumentano in relazione al grado di non conoscenza della struttura.

Per quanto concerne l'analisi dello stato di fatto, al di la del rilievo geometrico della struttura, e dei saggi esplorativi sulla stessa di cui ai punti precedenti, non sono state eseguite ulteriori analisi anche per il fatto che da subito si è percepita l'inadeguatezza della struttura in c.a. per cui si è deciso di procedere a una progettazione di adeguamento che non facesse molto affidamento sulle caratteristiche dei materiali esistenti soprattutto per quello che afferisce l'azione sismica.

Livello di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli strutturali	Proprietà dei materiali	Metodi di analisi	FC
LC1		Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche insitu	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in-situ	Analisi lineare statica o dinamica	1.35
LC2	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo	Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ oppure estese verifiche in-situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ oppure estese prove in-situ	Tutti	1.20
LC3	completo	Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ oppure esaustive verifiche in-situ	Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ oppure esaustive prove in-situ	Tutti	1.00

<u>Tutto ciò premesso il livello di conoscenza adoperato nelle calcolazioni e nelle verifiche dello **stato di fatto** è quello basso **LC1** con relativo fattore di confidenza **FC = 1.35** per le motivazioni sequenti:</u>

[^] Sulla porzione di struttura esistente è stato effettuato un rilievo geometrico e strutturale completo;

[^] Sulla porzione di struttura sono state eseguite indagini limitate;

[^] La tipologia dei materiali e le modalità di esecuzione rispecchiano la tecnica delle costruttiva dell'epoca;



Werbale di accettazione: 164-15 del 28/09/2015

Richiedente: Ing. Antonio Potito Ricigliano

Cantiere: Riqualificazione ed adeguamento igienico-

funzionale dell'edificio scolastico sito in Fontegreca

(CE) alla Via Restaurazione.

Proprietario: Comune di Fontegreca

Oggetto: Carotaggi su cls

Prova a compressione su carote in cls


Caserta, 30/10/2015

















1.0 PREMESSA

società Soil Test srl è stata incaricata dall'Ing. Antonio Potito Ricigliano ad esegure controlli distruttivi su elementi strutturali dell'edificio scolastico sito nel amune di Fontegreca (CE) alla Via Restaurazione.

L'indagine in sito è stata eseguita il 28.09.2015, ed è consistita nell'esecuzione di:

- Carotaggio su nr. 3 elementi in c.a.;
- Prova a compressione sulle carote estratte

L'esatta ubicazione delle prove eseguite in sito è indicata nella planimetria ubicazione indagini riportata in allegato.









2.0 Carotaggio su cls

2.1 PRINCIPI DEL METODO

Scopo di ottenere una valutazione diretta della resistenza del calcestruzzo state prelevate nr. 3 carote del diametro di 94 mm.

de la correctioni di prelievo sono state effettuate mediante carotaggio continuo a correctione di acqua, con corona diamantata, previa individuazione col parte delle barre di armatura presenti all'interno della massa di calcestruzzo.

ZZ ATTREZZATURA UTILIZZATA

Le carote in cls sono state prelevate utilizzando un carotatore ad umido MIL-MAUKEE DCM2 250 C, montato su supporto Norton CD201:





compioni cilindrici di cls prelevati (carote) sono stati successivamente inviati al laboratorio SANNIO TEST Srl, che ha provveduto ad eseguire le prove a compressione.

Insultati delle prove sono riportati in allegato.









Allegati:

- 1 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INDAGINI IN SITO
- 2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 3 CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE SU CAROTE










PLANIMETRIA UBICAZIONI INDAGINI

Piano Terra








DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




me Carataggio Pilastro (C1)



Carota C1





Postazione carotaggio Trave (C3)



Sede Legale ed Operativa: Via Assunta n°47 fraz. Falciano - CASERTA C.F./P.IVA e numero di iscrizione R.I. CE: 03794560619 R.E.A. CE 273059 Tel/Fax 0823.341739 - e-mail info@soiltestsrl.it - p.e.c. info@pec.soiltestsrl.it sito web www.soiltestsrl.it



Via Cesine, 23 - 82018 - S. Giorgio Del Sannio (BN) Tel. Fax 0824337392 - P.I. 01209370624

C.C.I.A.A. n. 20774/2000 Cap. Soc. € 48.753,53

www.sanniotest.it | info@sanniotest.it

LABORATORIO TECNOLOGICO SPERIMENTALE PER PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. n. 54866 del 18.04.06 ai sensi della Legge 1086 e successivi

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

(UNI EN 12390 - 1, UNI EN 12390 - 3, DM 14.01.2008)

del Sannio lì

30/10/2015

ile.

Ing. Ricigliano Antonio Potito (Progettista Strutturale)

dei lavori:

Riqual. e adeguamento funz. edificio scolastico -Fontegreca (CE)

ente:

Comune di Fontegreca

30-10-2015

Certificato:

4442C/15

erbale di accettazione :

2892

Data di accettazione:

16/10/2015

RISULTATI DELLE PROVE SU PROVINI CILINDRICI

Sigla	Data prelievo	Rck dich.	Sp.		netro e al (mm)	t.	Massa	Area Compr.	Resistenza Unitaria		Tipo rott.	Posizione prelievo dichiarata
	dichiarata	(Mpa)	(**)	h	Ø		(Kg)	(mmq)	(N/mmq)		(*)	
2892/1	28/09/2015		Sì	188,0	94,0 (0,0	2,74	6.936	14,85	19/10/2015	1	Pilastro -C1
2892/2	28/09/2015		Sì	188,0	94,0	0,0	2,79	6.936	17,44	19/10/2015	1	Pilastro -C2
2892/3	28/09/2015		Sì	188,0	94,0	0,0	2,81	6.936	19,75	19/10/2015	1	Trave -C3

melievo dei campioni non è stato eseguito dal Laboratorio

sfacente - 2 Insoddisfacente

matura : non effettuata se il provino risulta conforme alla norma.

a di prova è stata sottoscritta dal Direttore dei lavori ed è priva dei verbali di prelievo.

Lo Sperimentatore

Geom. Raffaele Retrone





Il Direttore del Laboratorio dott. Ing Michele Larocca

Pagina certificato unica Pag. nº: 1 di 1

